

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wiata rekreacyjna w Nawiadach dz. nr ew. 265 obr. Nawiady gm. Piecki</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 3,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
2	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu 0,768	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,768	 0,768
				RAZEM	0,768
3	KNR 2-02 d.1 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 0,6566	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,657	 0,657
				RAZEM	0,657
4	KNR 2-02 d.1 0407-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> 0,588	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> drew. drew.	  0,588	  0,588
				RAZEM	0,588
5	KNR 2-02 d.1 0406-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> 0,459	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> drew. drew.	  0,459	  0,459
				RAZEM	0,459
6	KNR 2-02 d.1 0408-07	Konstrukcje dachowe; Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0,165	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,165	 0,165
				RAZEM	0,165
7	KNR 2-02 d.1 0409-04	Konstrukcje dachowe; Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej-miecze 0,527	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,527	 0,527
				RAZEM	0,527
8	KNR 2-02 d.1 0409-02	Konstrukcje dachowe; Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0,724	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,724	 0,724
				RAZEM	0,724
9	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 41,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,600	 41,600
				RAZEM	41,600
10	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 41,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,600	 41,600
				RAZEM	41,600
11	KNR 2-02 d.1 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 41,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,600	 41,600
				RAZEM	41,600
12	NNRNKB d.1 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 41,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,600	 41,600
				RAZEM	41,600
13	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 17,20	m m	 17,200	 17,200
				RAZEM	17,200
14	KNR-W 2-02 d.1 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna iglastego 19,90	m m	 19,900	 19,900
				RAZEM	19,900
15	KNR 4-01 d.1 0417-06	Montaż trałek prostokątnych schodów drewnianych. 80	szt. szt.	 80,000	 80,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,000