

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>KOSZTORYS OBJĘTY WNIOSKIEM</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	184,800		
2	KNR 2-01 d.1. 0206-01 z.sz. 1 2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.	m <sup>3</sup>	18,480		
3	KNNR 1 0407- d.1. 02 z.sz.2.2.2. 1 9911-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) <i>Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm</i>	m <sup>3</sup>	48,480		
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
4	KNNR 6 0103- d.1. 01 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	124,870		
5	KNNR 6 0104- d.1. 03 2	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	124,870		
6	KNNR 6 0113- d.1. 05 2	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	124,900		
7	KNNR 6 0502- d.1. 02 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	124,900		
8	KNR 2-31 d.1. 0407-04 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	75,180		
<b>1.3</b>		<b>Wiata</b>				
9	KNR 2-02 d.1. 0203-01 3	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0,625		
10	KNR 2-02 d.1. 1218-03 3 analogia	Wsporniki słupów spawane z blachy gr.6mm wg projektu	szt.	10,000		
11	KNR 2-11 d.1. 0301-02 3	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków	m <sup>3</sup>	3,900		
12	KNR 2-02 d.1. 0410-01 3	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej z montażem deski okapowej szer. 12cm	m <sup>2</sup>	76,979		
13	KNR 2-02 d.1. 0501-01 3	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	73,000		
14	KNR-W 2-02 d.1. 0505-02 3	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) o kształcie "prostokąt" mocowaną na zszywki	m <sup>2</sup>	73,000		
15	KNR K-05 d.1. 0501-02 3	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m	33,160		
16	KNR K-05 d.1. 0501-06 3	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	2,000		
17	KNR K-05 d.1. 0502-02 3	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m	4,000		
18	KNR 2-22 d.1. 0603-03 3 analogia	Balustrady z poręczami	m	16,110		
<b>1.4</b>		<b>Stojaki na rowery</b>				
19	KNR 2-23 d.1. 0310-06 4 kalk. własna	Ustawienie gotowego stojaka rowerowego z zakotwieniem mechanicznym w kostce brukowej	szt.	2,000		
<b>1.5</b>		<b>Koszty ogólne</b>				
20	d.1. kalk. własna 5	Koszty ogólne, obsługa geodezyjna, kierownik budowy	kpl.	1,000		
<b>2</b>		<b>DODATKOWE ROBOTY NIE OBJĘTE WNIOSKIEM</b>				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2	KNR-W 2-01 0108-05 analogia	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia- usunięcie korzeni po zakrzaczeniach wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	140,000		
22 d.2	KNR-W 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) wraz z utylizacją	szt.	4,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: