

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace pomiarowe				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach	ha	0,040		
d.1	0121-02	ziemnych				
2		Nawierzchnia bezpieczna				
2	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	25,000		
d.2	0118-02	o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem				
3	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	25,000		
d.2	0118-06	z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4				
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	25,000		
d.2	0103-04	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki elastyczne betonowa z oporem	m ³	0,800		
d.2	0402-04					
6	KNR 2-31	Elastyczne obrzeże SBR o wys. 250 mm dł. 1000 mm	m	20,000		
d.2	0407-01	szer. 50 mm - jako element wykończenia elastycz- nych powierzchni				
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym	m ²	25,000		
d.2	0105-03	- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3				
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o	m ²	25,000		
d.2	0114-05	grubości po zagęszczeniu 12 cm-kliniec frakcji 5- 32mm, alternatywnie kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i zawartości pyłów <5% min. 120 mm				
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o	m ²	25,000		
d.2	0114-07	grubości po zagęszczeniu 3 cm warstwa wyrównaw- cza : kruszywa łamane frakcji 0,2-20mm, alternatyw- nie mieszanka drobna granulowana ze skał magmo- wych o wskaźniku piaskowym)65% (0,00754 mm) min. 30mm				
10	KNR 2-31	Bezpieczna nawierzchnia wylewana 2 cm - synete- tyczna poliuretanowa o HICmin=150 cm w kolorze pomarańczowym	m ²	25,000		
d.2	0504-05	analogia Krotność = 7,5				
3		Wyposażenie w urządzenia				
11		Dostawa i montaż - Huśtawka typu bocianie gniazdo	szt.	1,000		
d.3	kalk. własna					
12		Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy	szt.	1,000		
d.3	kalk. własna					
13		Dostawa i montaż - ogrodzenie	m	13,000		
d.3	kalk. własna					
14		Dostawa i montaż - Akadinda	szt.	1,000		
d.3	kalk. własna					
4		Zieleń				
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form natural- nych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą	szt.	39,000		
d.4	0303-04	zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.3 m				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: