

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5) 6
1	2	3	4	5	6
1 ETAP I					
1 d.1	Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m	odc	2,000		
2 d.1	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	2,00		
3 d.1	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m	6,000		
4 d.1	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	89,000		
5 d.1	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	89,000		
6 d.1	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³	3,600		
7 d.1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.	1,000		
8 d.1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka sterownicza	szt.	1,000		
9 d.1	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m	89,000		
10 d.1	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	20,000		
11 d.1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - S-120C	szt.	2,000		
12 d.1	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - złącze IZK	szt.	2,000		
13 d.1	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie - belka 2T	szt.	2,000		
14 d.1	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDY 3x2,5	m-1 przew	48,000		
15 d.1	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - poz.zam oprawa LED 129W	szt.	4,000		
16 d.1	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięciach znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	120,000		
17 d.1	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięciu do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	6,000		
18 d.1	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	55,000		
19 d.1	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2	szt.	3,00		
20 d.1	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	3,00		
21 d.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3,00		
22 d.1	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	3,000		
23 d.1	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: