

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana kotła grzewczego na opał stały			
1	KNR 4-02	Odlączenie i przyłączenie kotła żeliwnego wodnego typu KZ-3 STREBEL	kpl.		
d.1	0401-01 analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zakup kotła grzewczego o mocy 60 KW na opał stały oraz wodnej pompy obiegowej o wysokości słupa wody h= 6 m, przed i za pompą zamontowane zawory odcinające	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 4 m - montaż nowego czopucha	szt.		
d.1	0408-01 analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 8	Uruchomienie węzłów wodnych c.o.	kpl		
d.1	0528-01				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi o EI 30 0.90*2.05	m ²		
d.1	1204-03				
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - obróbka ościeża (0.90+2.05*2)*2	m		
d.1	0708-03				
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - obróbka ościeża (0.90+2.05*2)*2	m		
d.1	1207-02				
			m	10.000	
				RAZEM	10.000