

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
Element 1. Modernizacja klatki schodowej							
1.1.	KNR 04-01-1306-0100	Demontaż obudowy grzejnika - stalowej	1,00000 szt				
1.2.	KNR 04-02-0520-0100	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 2.5 m ²	1,00000 kpl				
1.3.	KNR 04-02-0517-0100	Likwidacja rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego śr. 15 mm	1,00000 kpl				
1.4.	KNR 04-01-1301-0402	Skrócenie balustrad ozdobnych	1,00000 kpl				
1.5.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10,00000 m ²				
1.6.	KNR 04-01-1206-0400	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	4,00000 m ²				
1.7.	KNR 04-01-1212-0801	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	3,60000 m ²				
1.8.	ANALIZA WŁASNA	Schodołaz	1,00000 kpl				
Razem element:							
Razem przedmiar:							