

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie działki nr 126/1 w m. Cierzpięty</b>					
<b>1 Zagospodarowanie terenu - roboty ziemne, nawierzchnie</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0228-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wykonania korony i skarp. - wyrównanie terenu - 24*1.7*0.5*33=673,2m3 - przyjęto 673,0 673	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	673.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>673.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 673	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	673.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>673.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - analogia zagęszczenie walcem wibracyjnym jednoosiowym 673	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	673.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>673.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - analogia wyrównanie terenu po robotach ziemnych 26*35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	910.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>910.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 3,33*5,84=19,447m <sup>2</sup> - przyjęto 19,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
6	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 19.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
7	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kostka szara. 19.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
8	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.33*2+5.84*2	m		
			m	18.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.340</b>
9	KNR 2-21 d.1 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.06	ha		
			ha	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
10	KNR 2-21 d.1 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 3 0.06	ha		
			ha	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
11	KNR 2-01 d.1 0510-03 analogia	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
<b>2 Zagospodarowanie terenu - wyposażenie</b>					
12	kalk. własna d.2	dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna d.2	dostawa i montaż altan ogrodowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna d.2	dostawa i montaż ławo-stołu	kpl		
	3		kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	d.2 kalk. własna	Zjeżdżalnia - dostawa i montaż	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	d.2 kalk. własna	Huštawka podwójna - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.2 kalk. własna	Huštawka wagowa - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.2 kalk. własna	Bujak - sprężynowiec - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.2 kalk. własna	Tablica informacyjna - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

z up. **WOJTA**  
*mgr inż. Marek Hajko*  
Kierownik Referatu Budownictwa,  
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa