

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZEDSZKOLA W PIECKACH  
ADRES INWESTYCJI : OŚ.35-LECIA PRL-U 11-710 PIECKI NR.EW.DZ. : 145/13  
INWESTOR : GMINA PIECKI  
ADRES INWESTORA : UL. ZWYCIĘSTWA 34 11-710 PIECKI  
BRANŻA : DROGI CPV4511120-0, CPV 45223300-9, CPV 45233222-1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. E.Świeboda

DATA OPRACOWANIA : 08,2012r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08,2012r

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45111200-0</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0121-02 Spec. D-01.02.04	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 448.6+316.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	765.160	
				RAZEM	765.160
2	KNR 2-31 d.1 0813-01 Spec. D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 15+18.5	m m	33.500	
				RAZEM	33.500
3	KNR 2-31 d.1 0812-03 Spec. D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu [15+18.5]*0.3*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.010	
				RAZEM	2.010
4	KNR 2-31 d.1 1509-05 + KNR 2-31 1511-01 Spec. D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki pojazdami skrzyniowymi na odl. 5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 2.2*[33.5*0.3*0.15+2.01]	t t	7.739	
				RAZEM	7.739
5	KNR 2-01 d.1 0126-01 + KNR 2-01 0126-02 Spec. D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek 3281	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3281.000	
				RAZEM	3281.000
6	KNR 2-01 d.1 0206-03 + KNR 2-01 0214-03 Spec. D-01.02.02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 2 km 3281*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	656.200	
				RAZEM	656.200
7	KNR 2-01 d.1 0218-02 Spec.D -02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III 84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	84.000	
				RAZEM	84.000
8	KNR 2-01 d.1 0235-02 Spec.D -02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 1351	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1351.000	
				RAZEM	1351.000
<b>2 BUDOWA JEZDNI I PARKINGÓW CPV 45233300-9</b>					
9	KNR 2-31 d.2 0103-04 Spec.D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 92.86+223.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.560	
				RAZEM	316.560
10	KNR 2-31 d.2 0109-03 + KNR 2-31 0109-04 Spec.D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 92.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.860	
				RAZEM	92.860
11	KNR 2-31 d.2 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 Spec.D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm 92.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.860	
				RAZEM	92.860
12	KNR 2-31 d.2 0109-03 + KNR 2-31 0109-04 Spec.D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm 223.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.700	
				RAZEM	223.700
13	KNR 2-31 d.2 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 Spec.D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub.po zagęszcz. 23 cm 185.8+37.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.700	
				RAZEM	223.700

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.20511-03 Spec.D - 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 223.7+92.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.560	
				RAZEM	316.560
15	KNR 2-31 d.20403-03 Spec.D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 37.1+78	m m	115.100	
				RAZEM	115.100
16	KNR 2-31 d.20402-04 Spec.D - 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 115.1*[0.10*0.35+0.15*0.2]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.482	
				RAZEM	7.482
<b>3BUDOWA CHODNIKA CPV 45233222-1</b>					
17	KNR 2-31 d.30103-04 Spec.D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 414.3 +3.1+31.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.600	
				RAZEM	448.600
18	KNR 2-31 d.30109-03 + KNR 2-31 0109-04 Spec.D- 04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 448.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.600	
				RAZEM	448.600
19	KNR 2-31 d.30511-02 Spec.D - 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 448.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.600	
				RAZEM	448.600
20	KNR 2-31 d.30407-03 Spec.D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 19.9+143.9+9.0+27+22.9+19.8+167.5+63.6	m m	473.600	
				RAZEM	473.600

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45111200-0	1	8
2	BUDOWA JEZDNI I PARKINGÓW CPV 45233300-9	9	16
3	BUDOWA CHODNIKA CPV 45233222-1	17	20