

Przedmiar 710 PIECKI
ul. Zwycięstwa 34

Lp. poz.	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5
1	ROBOTY DROGOWE os. 35 - Lecia			
1.1	KNR 2-25 0408-0500 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2 (78,4+57,2+28,2+8,1+11,1)*1,25+24,5*1,25	m2 m2	259,38	259,38
1.2	KNR 2-31 0815-0100 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 41,7*0,7+30,8*1,0+15,2*1,0	m2 m2	75,19	75,19
1.3	KNR 2-31 0814-0200 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 41,7*2+31,1*2+1,7*8	m m	159,20	159,20
1.4	KNR 2-31 0807-0100 - analogia Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 3,6*4+3,7	m2 m2	18,10	18,10
1.5	KNR 2-31 0813-0100 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 4+4+4+8,1+78,4+57,2+11,1+24,5	m m	191,30	191,30
1.6	KNR 2-31 0801-0300+KNR 2-31 0801-0400 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 8 cm. 1,6+1,8+1,7+2,2+1,7+1,9+1,5+1,8	m2 m2	14,20	14,20
1.7	KNR 2-31 0101-0100+KNR 2-31 0101-0200 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość śr. 10 cm. Kategoria gruntu I-IV. 479,6-168,8+33,0*1,5	m2 m2	360,30	360,30
1.8	KNR 2-31 0101-0100 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (41,7+49,3)*1,5+18,1+14,2	m2 m2	168,80	168,80
1.9	KNR 2-31 0401-0200 analogia Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV (9,4+78,6+24,7+27,3+41,1+48+11,3+57,2)*2+1,7*8+2,1*8-(1,8*8+1,5*2+2,1*4)	m m	599,80	599,80
1.10	KNR 2-31 0402-0400 analogia Ławy pod obrzeża z oporem 599,8*0,07*0,25	m3 m3	10,50	10,50
1.11	KNR 2-31 0407-0300 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 13,6 mb obrzeży z odzysku 599,8	m m	599,80	599,80
1.12	KNR 2-31 0401-0400 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 20	m m	20,00	20,00
1.13	KNR 2-31 0403-0100 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - krawężniki z odzysku 20	m m	20,00	20,00
1.14	KNR 2-31 0114-0700 Podbudowy z kruszywa łamanego. 0/31,5 Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (8,1+78,4+24,5+77,2+41,7+11,1+57,2)*1,5+18,1+14,2	m2 m2	479,60	479,60
1.15	KNR 2-31 0114-0800 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm (8,1+78,4+24,5+77,2+41,7+11,1+57,2)*1,5+18,1+14,2	m2 m2	479,60	479,60
1.16	KNR 0-11 0321-03 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości - odzysk kostki 18,1m2 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 479,6	m2 m2	479,60	479,60
1.17	kalkulacja własna wywóz gruzu 259,4*0,12+75,2*0,05+159,2*0,08*0,3+192*0,15*0,3+14,2*0,6+168,8*0,2+360,3*0,1	m3 m3	125,66	125,66
1.18	KNR 2-01 0505-0100 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. (33,0*1,5)+(25+24+42+75)*1,0	m2 m2	215,50	215,50
1.19	KNR 2-21 0213-01 D-06.01.01 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm 215,5/10000	ha ha	0,02	0,02
1.20	KNR 2-21 0213-02 D-06.01.01 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod. za każdy nast. 1 cm grub. warstwy - dodatek za kolejne 3 cm 0,02	ha ha	0,02	0,02

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.21	KNR 2-21 0401-02 D-06.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m2		215,50
		215,5	m2	215,50	
2		ODWODNIENIE os. 35-lecia			
2.1	KNR 2-01 0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m.ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.	m3		17,70
		17,7	m3	17,70	
2.2	KNR 2-01 0303-0200	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi,na odległość do 0,5 km.Grunt kategorii III.	m3		10,28
		10,28	m3	10,28	
2.3	KNR 2-01 0320-0201	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii III-IV.	m3		7,51
		7,510	m3	7,51	
2.4	KNR AT-03 0401-01 analogia	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50*20*8cm na ławie betonowej o przekroju 0,07m2	m		127,70
		127,7	m	127,70	
2.5	KNR 2-28 0501-0400	Podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 10 cm	m2		38,30
		38,30	m2	38,30	
2.6	KNR 2-15 0212-0300 analogia	analogia - montaż wpustów poswórzowych klasy B125 o średnicy 200 mm z osadnikiem - wpust podwórzowy KESSEL Ecogus 200 lub równoważny	szt.		2,00
		2,0	szt.	2,00	
2.7	KNR 2-28 0506-0100	Przykanaliki z rur PVC kielichowych o średnicy nominalnej 100 mm	m		7,00
		7	m	7,00	
2.8	KNR 2-28 0510-0100	Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 100 mm	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
2.9	KNR 2-28 0712-0500	Ręczne wykonanie trawników dywanowych,siewem z nawożeniem,na terenie płaskim,grunt kategorii III	m2		127,70
		127,7	m2	127,70	

z up. **W O J T A**

mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa