




RZUT PROGU ZWALNIAJĄCEGO U-16c
droga gminna Krutyń - Gałkowo
skala 1:50




Szczegół krawężnika typu ulicznego
skala 1:10



PRZĘKRÓJ B-B PRZĘZ PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16c
skala 1:50



PRZĘKRÓJ A-A PRZĘZ PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16c
skala 1:50



| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Kostka brukowa betonowa, szara | gr. 8 cm |
| | Podsyпка cementowo-piaskowa | gr. 4 cm |
| | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | gr. 28 cm |
| | Grunt piaszczysty ulepszony cementem Rm=1,5MPa | gr. 10 cm |
| | Zagęszczony grunt rodzimy do Wzmin=1,0 | |
| 2 | Krawężnik betonowy uliczny | 15x30x100 |
| | Podsyпка cementowo-piaskowa | gr. 3 cm |
| | Ława betonowa z oporem, bet. kl. C12/15 | |
| 3 | Kostka brukowa betonowa, czerwona | gr. 8 cm |
| | Podsyпка cementowo-piaskowa | gr. 4 cm |
| | Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie | gr. 18 cm |
| | Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie | gr. 20 cm |
| | Grunt piaszczysty ulepszony cementem Rm=1,5MPa | gr. 10 cm |
| | Zagęszczony grunt rodzimy do Wzmin=1,0 | |
| 4 | Opornik betonowy wtopiony | 12x25x100 |
| | Podsyпка cementowo-piaskowa | gr. 3 cm |
| | Ława betonowa, bet. kl. C12/15 | |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------|
| PROJEKT: PRZEBUDOWA DROGI GINNEJ KRUTYŃ - GAŁKOWO | | | |
| INWESTOR: Gmina Pleck ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Pleck | | | |
| PROJEKTANT:  APOGEUM Sp. z o.o. NIP: 6222966929, Regon: 142692924 ul. Korotyńskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa tel.: (+48) 609 00 16 80 | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | |
| PROJEKTANT: mgr inż. Jan Zackiewicz | Nr upr. St - 238/77 | Podpis  | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Witold Olek | Nr upr. WZDP-20/75 | Podpis  | |
| Faza projektu PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | | |
| Branda DROGOWA | | | |
| Tytuł rysunku Szczegóły konstrukcyjne cz.1 | | | |
| Skala 1:50 | Data 20.07.2014 | Nr rysunku 11 | Str 32 |