

# Przedmiar Robót

**Nazwa obiektu** Przebudowa drogi na działkach nr 865/3 i nr 865/4 w obrębie Piecki (odcinek około 400 m, dojazd do gruntów rolnych)

**Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV:**  
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**Lokalizacja robót** Piecki

**Zamawiający: Gmina Piecki**

Adres: 11-710 Piecki, Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

Podpisy:

*80.04.10*

Sporządził

*Roman Szczepan*

Sprawdził

Strona tytułowa kosztorysu inwestorskiego

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH  
i NADZORU DROGOWNICTWA  
11-700 Mragowo, ul. Łaskowa 41  
tel. 89 741 43 53  
NIP 742-134-77-62, REGON 510664219

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa drogi na działkach nr 865/3 i nr 865/4 w obrębie Piecki (odcinek około 400 m, dojazd do gruntów rolnych)			
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - łącznie z dokumentacją powykonawczą . 0,4	km		0,40
			km	0,40	
2.2	kalkulacja własna	przestawienie punktów osnowy geodezyjnej 2		2,00	2,00
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
3.1	KNR 2-31 0101-01 D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 405*5,2+32+16	m2		2 154,00
			m2	2 154,00	
3.2	KNR 2-31 0101-02 D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - dodatek za 20cm 405*5,2+32+16	m2		2 154,00
			m2	2 154,00	
3.3	KNR 2-31 0103-04 D-02.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2154	m2		2 154,00
			m2	2 154,00	
3.4	KNR-O 9-11 0101-0401 D-04.02.01a	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym  124,1*5,5	m2		682,55
			m2	682,55	
3.5	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.01	Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa - mieszanka optymalna 0-63mm wg. PN-EN13285:2004 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 18 cm (odległość dowozu ustala Wykonawca) 2154	m2		2 154,00
			m2	2 154,00	
3.6	KNR 2-31 0202-03 + KNR 2-31 0202-04 D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie grub. po zagęszczeniu 12 cm z zawartością 50% kamienia łamanego/ przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-31,5mm (odległość dowozu ustala Wykonawca)  405*5,0+32+16	m2		2 073,00
			m2	2 073,00	
3.7	KNR 2-01 0217-01 D-02.01.01	Wykopy rowów odwadniających  (405-(13+11+24))*1,5*0,4*0,5*2	m3		214,20
			m3	214,20	
3.8	KNR 2-01 0206-02 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wywóz nadmiaru gruntu z korytowania i rowów 405*5,2*0,4+(32+16)*0,4+214,2	m3		1 075,80
			m3	1 075,80	
3.9	KNR 5-10 0303-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego - układanie rur ochronnych A 58 PS w wykopie 207	m		207,00
			m	207,00	