

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu Przebudowa części drogi dojazdowej na działce nr 829/4 w obr. Piecki
Droga

Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV:

Lokalizacja robót Piecki

Zamawiający: Gmina Piecki
Adres: 11-710 Piecki, Zwycięstwa 34

Podpisy:

(imię i nazwisko)
URZĄD GMINY PIECKI
11-710 PIECKI
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie

Sporządził
[Podpis]
mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

(imię i nazwisko)

Sprawdził

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 829/4 W OBR. PIECKI			
1.1		Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,2	km km	0,20	0,20
1.1.2	KNR 2-01 0126-0100+KNR 2-01 0126-0200 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy 25 cm.. 193,9*7,5+54	m2 m2	1 508,25	1 508,25
1.1.3	KNR 2-01 0105-0100 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm. 10	szt. szt.	10,00	10,00
1.1.4	KNR 2-01 0105-0200 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. 5	szt. szt.	5,00	5,00
1.1.5	KNR 2-01 0105-0300 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm. 3	szt. szt.	3,00	3,00
1.1.6	KNR 2-01 0110-0200	Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2 km. 1	m-p m-p	1,000	1,000
1.1.7	KNR 2-01 0211-03 D-01.02.02	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - odwiezienie humusu 1508,25*0,25	m3 m3	377,06	377,06
1.2		Roboty budowlane - drogowe CPV 45233000-9			
1.2.1	KNR 2-01 0206-0200 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 52*1,2*2,5	m3 m3	156,00	156,00
1.2.2	KNR 2-31 0101-0100+KNR 2-31 0101-0200 D-02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość śr 30 cm. Kategoria gruntu I-IV. (140,7+14,2+39)*6+(6+12)*0,5*6+(5+7)*0,5*3	m2 m2	1 235,40	1 235,40
1.2.3	KNR 2-01 0211-03 D-02.01.01	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - ziemia z korytowania 1235,4*0,3	m3 m3	370,62	370,62
1.2.4	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV (140,7+14,2+39)*7,5+(6+12)*0,5*6+(5+7)*0,5*3	m2 m2	1 526,25	1 526,25
1.2.5	KNR 2-31 0401-0300	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II (140,7+14,2+39)*2+3,14*12*0,5+3,14*6*0,5 16,7+6,0+5,0	m m m	416,06 27,70	443,76
1.2.6	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 443,76*0,1*0,45	m3 m3	19,97	19,97
1.2.7	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej 443,76	m m	443,76	443,76
1.2.8	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (140,7+14,2+39)*6+(6+12)*0,5*6+(5+7)*0,5*3	m2 m2	1 235,40	1 235,40
1.2.9	KNR 2-31 0114-05+KNR 2-31 0114-0600 D-04.04.02	Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa - mieszanka optymalna 0-31.5mm wg. PN-EN13285:2004 - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 25 cm. 1235,4	m2 m2	1 235,40	1 235,40

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.10	KNR-I 0-11 0317-0400 D-05.03.23	Po. zast. - Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm 1235,4	m2 m2	 1 235,40	1 235,40
1.2.11	KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.2.12	KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.3		Roboty wykończeniowe CPV 45236000-0			
1.3.1	KNR 2-21 0213-01 D-06.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 200*1,0*2/10000	ha ha	 0,04	0,04
1.3.2	KNR 2-21 0213-02 D-06.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - dodatek za kolejne 3 cm 0,04	ha ha	 0,04	0,04
1.3.3	KNR 2-21 0401-02 D-06.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 400	m2 m2	 400,00	400,00
1.3.4	KNR-W 2-01 0520-0100 D-02.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie płytami żelbetowymi ażurowymi 15*1,5	m2 m2	 22,50	22,50