

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Os.Lawendowe Otwarta Strefa Aktywności Piecki dz.nr ew. 139/86					
1		Roboty nawierzchniowe			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	37.20+16+160.52	m ²	213.7	
				RAZEM	213.7
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - odwiezienie nadmiaru gruntu z korytowania	m ³		
d.1	0239-02	(37.20+16+160.52)*0.15	m ³	32.1	
				RAZEM	32.1
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	37.20+16+160.52	m ²	213.7	
				RAZEM	213.7
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm-pospółka - wypełnienie pospółką o grubości 15 cm po zagęszczeniu .	m ²		
d.1	0104-07	160.52	m ²	160.5	
				RAZEM	160.5
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm -	m ²		
d.1	0104-03	53.20	m ²	53.2	
				RAZEM	53.2
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.1	0104-04	Krotność = 3 53.20	m ²	53.2	
				RAZEM	53.2
7	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m ²		
d.1	0101-01	160.52+53.2	m ²	213.7	
				RAZEM	213.7
8	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm - analogia ułożenie geokraty trawnikowej o gr. 4 cm i pow. sekcji 0,25 m ²	m ²		
d.1	0102-01	53.20	m ²	53.2	
				RAZEM	53.2
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wypełnienie geokraty trawnikowej kruszywe, łamanym 0-0,31 mm do wysokości 4 cm.	m ²		
d.1	0114-07	53.20	m ²	53.2	
				RAZEM	53.2
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = -4 53.20	m ²	53.2	
				RAZEM	53.2
2		Roboty w zakresie kształtowania, siłowni plenerowej, małej architektury i strefy relaksu			
11		Orbitrek	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
12		Steper	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
13		Wioślarz	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
14		Drabinka	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
15		Prasa nożna	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
16		Wyciskanie siedząc	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2 kalk. własna	Podciąg nóg	kpl		
		1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
18	d.2 kalk. własna	Stół tenisowy	kpl		
		1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
19	d.2 kalk. własna	Stolik do gier (szachy, warcaby)	kpl		
		1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
20	d.2 kalk. własna	Ławki parkowa - dostawa i montaż	kpl		
		4	kpl	4.0	
				RAZEM	4.0
21	d.2 kalk. własna	Kosze na śmieci - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
22	d.2 kalk. własna	Stojaki rowerowe - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
23	d.2 kalk. własna	Tablica informacyjna	kpl		
		1	kpl	1.0	
				RAZEM	1.0
3		Roboty wykończeniowe		RAZEM	1.0
24	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z	szt.		
d.3	0323-05	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - tuje	szt.	2.0	
		2			
				RAZEM	2.0