

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Krutyń,
INWESTOR : Gmina Piecki
: ul.Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
roboty drogowe : Zewnętrzne sieci elektroenergetyczne

DATA OPRACOWANIA : 10-04-2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
10-04-2018

URZĄD GMINY PIECKI
11-710 PIECKI
ul. Zwycięstwa 34
INWESTOR
Woj. warmińsko-mazurskie

Data zatwierdzenia
10.06.2018
mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
R*2 -praca technologii PPN					
S*2 -praca technologii PPN					
1	KNR 5-10 0802-04	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia - poz.zam. 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
2	E-0510 3700-03	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi 2 x 25 mm ² - poz. zam. 1	przył. przył.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
3	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp ręciovych (1 lampa w oprawie) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	E-0510 3600-03	Montaż z wejściem na słup skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych - poz.zam. montaż zabezpieczeń opraw 2	szt szt	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
6	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 8	m-1 przew m-1 przew	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycznych 1.8	m ³ m ³	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
8	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 1	słup słup	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
9	analiza indywidualna	Koszty dopuszczenia do prac na linii EOP 1		1.00	1.00
				RAZEM	1.00