

Urząd Gminy Piecki

ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Nawiadach
ADRES INWESTYCJI : 11-710 Piecki, Nawiady dz. nr ew. 249 i 250
INWESTOR : Gmina Piecki
ADRES INWESTORA : 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
czerwiec 2021r.

URZĄD GMINY PIECKI
11-710 PIECKI
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie

Data zatwierdzenia
z up. WOJTY
26.06.2021
mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Nawiady					
1	34928200-0	Ogrodzenie terenu			
1	KNR 2-25 d.1 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 357*2	m ² m ²	714,000	
				RAZEM	714,000
2	KNR 2-25 d.1 0312-03	Rozebranie bram wjazdowych na cmentarz 5*2+4*2	m ² m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 2-25 d.1 0313-04	Rozebranie furtki na cmentarz 1,2*1,8	m ² m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
4	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i złomu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 15 km - wraz z opłatą za utylizację 140*0,15*0,15*2,5	m ³ m ³	7,875	
				RAZEM	7,875
5	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia - wraz ze sporządzeniem mapy powykoanwczwej 357/1000	km km	0,357	
				RAZEM	0,357
6	KNR 2-01 d.1 0317-0201 analogia	Wykopy liniowe pod cokolik żelbetonowy (35,51+12,53+4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+15,33+33,28+20,48+12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+19,36+5,44)*0,2*0,4	m ³ m ³	28,566	
				RAZEM	28,566
7	KNNR 1 d.1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III - pod słupki stalowe <słupki stalowe>139	szt. szt.	139,000	
				RAZEM	139,000
8	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm <zbrojenie cokolika>(35,51+12,53+4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+15,33+33,28+20,48+12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+19,36+5,44)*4*1,1*0,888/1000 <zbrojenie fundamentów pod słupki stalowe>4*1*139*0,888/1000	t t t	1,395 0,494	
				RAZEM	1,889
9	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm <zbrojenie cokolika>(35,51+12,53+4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+15,33+33,28+20,48+12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+19,36+5,44)*4*1,1*1,4*0,222/1000 <zbrojenie fundamentów pod słupki stalowe>4*0,7*1,1*139*0,222/1000	t t t	0,488 0,095	
				RAZEM	0,583
10	KNR 2-02 d.1 1801-02	Cokoły żelbetowe szer. 15cm - beton B-20, F-150, W-8 35,51+12,53+4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+15,33+33,28+20,48+12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+19,36+5,44	m m	357,070	
				RAZEM	357,070
11	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - fundamenty pod słupki stalowe - beton B-20, F-150, W-8 0,2*0,2*1*139	m ³ m ³	5,560	
				RAZEM	5,560
12	KNR 2-02 d.1 1217-02 analogia	Słupki stalowe 60x60x3mm o łącznej wysokości 2,52m zatopione 1m w fundamencie żelbetowym. Słupki malowane zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - kolor czarny 139	szt. szt.	139,000	
				RAZEM	139,000
13	KNR 2-02 d.1 1805-11	Osadzenie z przęsła stalowych ozdobnych o wym. 1,50x2,50m - Przęsła malowanie zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - kolor czarny 141*1,5*2,5	m ² m ²	528,750	
				RAZEM	528,750
14	KNNR 1 d.1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III - pod słupy przy bramach i furkach <brama>2 <furtka>2 <brama z furtką>3	szt. szt. szt. szt.	2,000 2,000 3,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm <zbrojenie fundamentów pod słupki przy bramach i furtkach>4*1*7*0,888/1000	t t	0,025	
				RAZEM	0,025
16	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm <zbrojenie fundamentów pod słupki przy bramach i furtkach>4*1,5*1,1*7*0,222/1000	t t	0,010	
				RAZEM	0,010
17	KNR 2-02 d.1 1807-01 1807-05	Słupy o wysokości 2,0 m przybramowe z fundamentami z betonu B-20, F-150, W-8, ceglane 40x40cm - cegła pełna 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
18	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakryw słupów 0,6*0,6*7	m ² m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
19	KNR 2-02 d.1 0910-04	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na słupach ogrodzeniowych 0,4*4*2*7	m ² m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
20	KNR-W 2- d.1 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową w kolorze szarym słupów i czap 0,4*4*2*7+0,6*0,6*7+(0,6*0,6-0,4*0,4)*4+0,07*4*7	m ² m ²	27,680	
				RAZEM	27,680
21	KNR-W 2- d.1 02 1221-04	Osadzenie bram stalowych dwudzielnych - wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową - kolor czarny 4,6*1,71*2	m ² m ²	15,732	
				RAZEM	15,732
22	KNR 2-23 d.1 0404-04 analogia	Osadzenie furtok stalowych - wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową - kolor czarny 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR 1 d.1 0507-01	Humusowanie terenu po rozebranych płocie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 357*1,5	m ² m ²	535,500	
				RAZEM	535,500