

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Pomost rekreacyjny - jez. Krzywy Róg, gmina Piecki</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty konstrukcyjne pomostu</b>			
1	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 2 m w grunt kat. III	szt.		
d.1	0101-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat. III	szt.		
d.1	0101-02	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 2-14	Podwójne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z wody. Kleszcze 8x16	m <sup>3</sup>		
d.1	0401-04	0,36	m <sup>3</sup>	0,360	
				RAZEM	0,360
4	KNR 4-01	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii okrągłaków, krawędziaków, bali, płyt piśśniowych, paździerzowych, wiórowo-cementowych,pali	m <sup>3</sup>		
d.1	0630-02	3,783	m <sup>3</sup>	3,783	
				RAZEM	3,783
5	KNR 2-14	Bełki główne, podłużnice i poprzecznicze pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z wody	m <sup>3</sup>		
d.1	0404-02	0,400	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
6	KNR 2-14	Pokład pomostowy z bali o grubości do 5 cm montowany z wody	m <sup>2</sup>		
d.1	0405-02	20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 2-14	Krawężniki( obrzeże pomostu z bali 8,0 x5,0 cm) o przekroju do 252 cm2	m		
d.1	0406-01	22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNR 2-02	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 2 m - szt.1 oraz pacholki cumownicze 1 szt.	m		
d.1	1213-03	1	m	1,000	
	kalk. własna			RAZEM	1,000
9		Dostarczenie koła ratunkowego z liną - zawieszonych na słupku drewnianym przymocowanym do pokładu pomostu	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Jenorazowy koszt dowozu kafara	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000