

PRZEDMIAR

budowa placów zabaw w m. Machary, m.Dłużec, m.Piecki, m.Krutyni

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
budowa placów zabaw w m. Machary, m.Dłużec, m.Piecki, m.Krutyni					
1		Plac zabaw w Krutyni			
1		Dostawa i montaż zestawu złożonego ze zjeżdżalni, wieży głównej, pomostu skośnego długiego o wymiarach 3,5m*3,10m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż huśtawki dla 2 osób z siedziskiem z tworzywa o wym. 3,70m*2,0m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż ławki prostej o wym. 1,70m*0,40m	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Dostawa i montaż kosza na śmieci o śr. 0,30m, poj. 30l i wys. 0,75m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż huśtawki wagowej typu "konik" o wym. 3,0m*0,4m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż stojaka rowerowego na 3 stanowiska o wym. 1,40m*0,40m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wys. 1,90m i wymiarach tablicy 0,45m*0,35m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż bramki z koszem o wymiarach 1,70m*1,40m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0125-04	75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²		
d.1	0104-01 0104-02	75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
11	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) Grunt uprzednio odspojony.	m ³		
d.1	0301-01 z.sz. 2.2	75*0.15	m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
Plac zabaw w Dłużcu					
12		Dostawa i montaż huśtawki dla 2 osób z siedziskiem z tworzywa o wym. 3,70m*2,0m	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż ławki prostej o wym. 1,70m*0,40m	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14		Dostawa i montaż kosza na śmieci o śr. 0,30m, poj. 30l i wys. 0,75m	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż huśtawki wagowej typu "konik" o wym. 3,0m*0,4m	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Dostawa i montaż stojaka rowerowego na 3 stanowiska o wym. 1,40m*0,40m	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wys. 1,90m i wymiarach tablicy 0,45m*0,35m	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

budowa placów zabaw w m. Machary, m.Dłużec, m.Piecki, m.Krutyń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01 d.2 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR 2-31 d.2 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
20	KNR 2-01 d.2 0301-01 z.sz. 2.2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) Grunt uprzednio odspojony. 42*0.15	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
3		Plac zabaw w Pieckach			
21	d.3	Dostawa i montaż zestawu składającego się z: zjeżdżalni, wieży głównej, pomostu sześciokątnego, pomostu prostego, drabinki wejściowej, schodów kręconych, drabinki poziomej, rury strażackiej, przepłotni wspinaczkowej o wymiarach 7,10m*4,0m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3	Dostawa i montaż huśtawki dla 2 osób z siedziskiem z tworzywa o wym. 3,70m*2,0m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3	Dostawa i montaż ławki prostej o wym. 1,70m*0,40m 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
24	d.3	Dostawa i montaż ławki młodzieżowej o wym. 1,70m*0,75m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	d.3	Dostawa i montaż kosza na śmieci o śr. 0,30m, poj. 30l i wys. 0,75m 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	d.3	Dostawa i montaż huśtawki wagowej typu "konik" o wym. 3,0m*0,4m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.3	Dostawa i montaż stojaka rowerowego na 3 stanowiska o wym. 1,40m*0,40m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.3	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wys. 1,90m i wymiarach tablicy 0,45m*0,35m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.3	Dostawa i montaż bramki z koszem o wymiarach 1,70m*1,40m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.3	Dostawa ławo-stołu o wymiarach 1,88m*1,40m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31	d.3	Dostawa i montaż karuzeli typu "bączek" o śr. 1,25m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-01 d.3 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
33	KNR 2-31 d.3 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
34	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 910-140	m ² m ²	770.000	
				RAZEM	770.000

PRZEDMIAR

budowa placów zabaw w m. Machary, m. Dłużec, m. Piecki, m. Krutyń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 770*0.4	m ² m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
4		Plac zabaw w Macharach			
36 d.4		Dostawa i montaż zjeżdżalni o wym. 4,20m*1,0m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.4		Dostawa i montaż huśtawki dla 2 osób z siedziskiem z tworzywa o wym. 3,70m*2,0m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.4		Dostawa i montaż ławki prostej o wym. 1,70m*0,40m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.4		Dostawa i montaż kosza na śmieci o śr. 0,30m, poj. 30l i wys. 0,75m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.4		Dostawa i montaż huśtawki wagowej typu "konik" o wym. 3,0m*0,4m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.4		Dostawa i montaż stojaka rowerowego na 3 stanowiska o wym. 1,40m*0,40m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.4		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wys. 1,90m i wymiarach tablicy 0,45m*0,35m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.4		Dostawa ławo-stołu o wymiarach 1,88m*1,40m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.4	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 66	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
45 d.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 66	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
46 d.4	KNR 2-01 0301-01 z.sz. 2.2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) Grunt uprzednio odspojony. 66*0.15	m ³ m ³	9.900	
				RAZEM	9.900