

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	Strefa streetworkout			
1 d.1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) warstwa 30 cm	m ³	22
			RAZEM	22.000
2 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	40
			RAZEM	40.000
3 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	73
			RAZEM	73.000
4 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 28	m ²	73
			RAZEM	73.000
2	Urządzenia małej architektury			
1 d.2	Kalkulacja własna	Streetworkout z transporem i montażem	szt.	1