

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS INWESTORSKI						
1		Rozbiórki				
1.1		ROZBIÓRKI POD BUDOWE KLATKI SCHODOWEJ				
1	KNR 4-01 d.1. 0351-02	Rozebranie stropów Kleina o grubości płyty 1/2 cegły	m ²	17.11		
1	1					
2	KNR 4-01 d.1. 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych; podsufitki z desek otynkowanych	m ²	28.83		
1	1					
3	KNR 4-01 d.1. 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych; ślepych pułapów	m ²	28.83		
1	1					
4	KNR 4-01 d.1. 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych; zasypki	m ²	28.83		
1	1					
5	KNR 4-01 d.1. 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	28.83		
1	1					
6	KNR 4-01 d.1. 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych; belek stropowych o przekroju ponad 300cm ²	m	23.60		
1	1					
Razem dział: ROZBIÓRKI POD BUDOWE KLATKI SCHODOWEJ						
1.2		ROZBIÓRKI				
7	KNR 4-01W d.1. 0348-02	Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i lico- wania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian, filarów, ko- lumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapien- nej	m ³	11.07		
2	2					
8	KNR 4-01 d.1. 0329-03	Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z ce- gieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- nej, grubości ponad 1/2 cegły	m ³	2.95		
2	2					
9	KNR 4-01 d.1. 0212-02	Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm	m ³	1.40		
2	2					
10	KNR 4-01 d.1. 0212-03	Rozebranie elementów betonowych zbrojonych	m ³	2.14		
2	2					
11	KNR-W 4-03 d.1. 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² - demontaż i ponowny montaż w innym miejscu wraz z przełożeniem instalacji	szt.	1.00		
2	2 analogia	Krotność = 5				
12	KNR-W 4-03 d.1. 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącz- nik nadprądowy 1-biegunowy- do ponownego monta- żu	szt.	6.00		
2	2 analogia	Krotność = 2				
13	KNR-W 4-02 d.1. 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm- demontaż instalacji wewnętrznej w miej- scu budowy nowej klatki schodowej wraz z zabezpie- czeniem	m	5.00		
2	2 analogia	Krotność = 5				
Razem dział: ROZBIÓRKI						
1.3		DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWEJ				
14	KNR 4-01 d.1. 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m ²	szt	6.00		
3	3					
15	KNR 4-01 d.1. 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1,0m ²	szt	9.00		
3	3					
Razem dział: DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWEJ						
1.4		WYWÓZ GRUZU				
16	KNR 4-01 d.1. 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi na odległość do 1km	m ³	26.52		
4	4					
17	KNR 4-01 d.1. 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m ³	26.52		
4	4					
Razem dział: WYWÓZ GRUZU						
1.5		UTYLIZACJA I WYWÓZ STAREJ STLARKI OKIENNEJ				
18	KNR 4-01 d.1. 0108-11	Utylizacja	m ³	25.20		
5	5					
Razem dział: UTYLIZACJA I WYWÓZ STAREJ STLARKI OKIENNEJ						
Razem dział: Rozbiórki						
2		WYKONANIE KLATKI SCHODOWEJ				
2.1		PRACE ZABEZPIEZAJĄCE				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNR 4-01 d.2. 0422-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m	35.82		
1						
20	KNR 4-01 d.2. 0423-01	Podstemplowanie tymczasowe płyt balkonowych w poziomie I piętra	m ²	5.28		
1						
21	KNR 4-01 d.2. 0422-05	Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem	m	35.82		
1						
22	KNR 4-01 d.2. 0423-05	Rozebranie stemplowania tymczasowego płyt balkonowych w poziomie I piętra -analogia do spocznik	m ²	5.28		
1						
Razem dział: PRACE ZABEZPIECZAJĄCE						
2.2		Wykopy				
23	KNR 4-01 d.2. 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, bez względu na głębokość i kategorię, z odrzuceniem na odległość do 3m	m ³	2.21		
2						
24	KNR 4-01 d.2. 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię	m ³	2.21		
2						
25	KNR 4-01 d.2. 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm	m	5.20		
2						
Razem dział: Wykopy						
2.3		Ławy				
26	KNNR 2 0101- d.2. 01	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych	m ² desk.	7.36		
3						
27	KNNR 2 0106- d.2. 01	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie ław fundamentowych	m ³	1.84		
3						
Razem dział: Ławy						
2.4		Ściana i izolacja				
28	KNR 2-02 d.2. 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m ²	4.60		
4						
29	KNR 2-02W d.2. 0117-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków wapienno-piaskowych drażonych typu "NFD". Ściany o wys.do 4,5 m z bloczków wap.-piask.drażonych 2NFD, gr.25 cm	1 m ²	52.01		
4						
30	KNR 2-02W d.2. 0132-02	Otworki w ścianach murowanych. Otworki (bez nadproży) w ścianach o gr.1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	1 otwór	2.00		
4						
31	KNR 2-02W d.2. 0132-05	Otworki w ścianach murowanych. Ułożenie nadproży prefabrykowanych	1 m	6.00		
4						
Razem dział: Ściana i izolacja						
2.5		Belki iwieńce				
32	KNNR 2 0101- d.2. 05	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - belek podciągów i wieńców	m ² desk.	20.39		
5						
33	KNNR 2 0104- d.2. 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14mm	t	0.17		
5						
34	KNNR 2 0107- d.2. 06	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie belek, podciągów i wieńców	m ³	2.34		
5						
Razem dział: Belki iwieńce						
2.6		Płyta schodowa i spocznikowa				
35	KNR 2-02 d.2. 0218-03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9cm	m ²	36.96		
6						
36	KNR 2-02 d.2. 0218-06	Schody betonowe i żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty Krotność = 6	m ²	32.52		
6						
37	KNR 2-02 d.2. 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.35		
6						
Razem dział: Płyta schodowa i spocznikowa						
2.7		Uzupełnieni stropów nad piwnca - Rozebrany strop Kleina				
38	KNNR 2 0101- d.2. 07	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - płyt stropowych i dachowych	m ² desk.	1.60		
7						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
39	KNNR 2 0104-d.2. 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14mm	t	0.01		
7						
40	KNNR 2 0107-d.2. 08	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie płyt dachowych	m ³	0.32		
7						
Razem dział: Uzupełnieni stropów nad piwnca - Rozebrany strop Kleina						
2.8		Okladziny i tynki				
41	KNNR 2 0801-d.2. 03	Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe ścian i słupów III kategorii	m ²	102.18		
8						
Razem dział: Okładziny i tynki						
2.9		ZAMUROWANIA OTWORÓW				
42	KNR 4-01 d.2. 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4.14		
9						
Razem dział: ZAMUROWANIA OTWORÓW						
2.10		TYNKI PO ZAMUROWANYCH OTWORACH				
43	KNR 4-01 d.2. 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 1m ² w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszzone	m ²	11.45		
10						
Razem dział: TYNKI PO ZAMUROWANYCH OTWORACH						
2.11		NADPROŻA				
44	KNR 4-01 d.2. 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm	m	16.12		
11						
Razem dział: NADPROŻA						
2.12		TYNKI BIEGÓW KLATKI SCHODOWEJ				
45	KNKRB 2 d.2. 0802-06	Tynki stropów i podciągów zwykłe III kat. wykonywane ręcznie	m ²	36.96		
12						
Razem dział: TYNKI BIEGÓW KLATKI SCHODOWEJ						
2.13		OCIEPLENIE STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOWĄ ORAZ STRYCHU				
46	KNR 4-01 d.2. 0628-01	Impregnacja grzybobójcza desek i płyt przez jednokrotne smarowanie preparatami olejowymi	m ²	17.58		
13						
47	KNR AT-09 d.2. 0102-01	Wiatroizolacja -analogia	m ²	17.58		
13						
48	KNR 2-02 d.2. 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm	m ²	17.58		
13						
49	KNR 2-02 d.2. 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - każda następna warstwa gr 10 cm	m ²	17.58		
13						
50	KNR AT-09 d.2. 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane. Warstwa paroizolacyjna	m ²	17.58		
13						
51	KNR 2-02 d.2. 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm-ogniochronny 12,5mm	m ²	17.58		
13						
52	KNR 2-02 d.2. 2006-08	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach - ogniochronna 12,5 mm	m ²	17.58		
13						
Razem dział: OCIEPLENIE STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOWĄ ORAZ STRYCHU						
2.14		BALUSTRADY				
53	KNR 2-02 d.2. 1207-03	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 14kg	m	12.52		
14						
Razem dział: BALUSTRADY						
2.15		OBŁOŻENIE SCHODÓW PŁYTKAMI GRESOWYMI				
54	KNR 2-02 d.2. 1121-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej	m ²	56.54		
15						
55	KNR 2-02 d.2. 1121-05	Okladziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych metodą kombinowaną na klej	m ²	56.54		
15						
56	KNR 2-02 d.2. 1122-01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki na schodach z płytek wysokości 10cm układanych na klej	m	12.52		
15						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
57	KNR 2-02 d.2. 1122-05 15	Cokoliki na schodach z płytek wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m	12.52		
Razem dział: OBŁOŻENIE SCHODÓW PŁYTKAMI GRESOWYMI						
2.16		szpachlowanie				
58	KNR-W 2-02 d.2. 0830-02 16	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (strop)	m ²	17.58		
Razem dział: szpachlowanie						
2.17		malowanie				
59	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	154.73		
60	KNR 4-01 d.2. 1204-08 17	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	142.21		
61	KNR 4-01 d.2. 1204-02 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	142.21		
Razem dział: malowanie						
2.18		Stalarka okienna i drzwiwa				
62	KNR 0-19 d.2. 1023-0301 18	Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2 mocowane na dyble, z obróbką obsadzenia	1m ²	0.96		
63	KNR 2-02 d.2. 1203-03 18	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2m2	m ²	3.08		
Razem dział: Stalarka okienna i drzwiwa						
2.19		Oświetlenie				
64	KNNR 5 0301- d.2. 02 19	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt	84.00		
65	KNNR 5 0302- d.2. 01 19	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze	szt	12.00		
66	KNNR 5 0204- d.2. 02 19	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe	m	205.32		
67	KNNR 5 0204- d.2. 01 19	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu betonowym	m	205.32		
68	KNNR 5 0306- d.2. 02 19	Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy jednobiegunowy w puszcze instalacyjnej	szt	7.00		
69	KNNR 5 0308- d.2. 02 19	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 10A/2,5mm ² przekroju przewodu, przełotowe pojedyncze	szt	2.00		
70	KNNR 5 0406- d.2. 01 19	Montaż czujek zmierzchowych	szt	4.00		
71	KNNR 5 0504- d.2. 02 19	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne, strugoodporne i pyłoodporne. Oprawa porcelanowa bryzgodporna, strugoodporna przykręcana –nr policyjny	kpl	4.00		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: WYKONANIE KLATKI SCHODOWEJ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: