

PRZEDMIAR ROBÓT

uzupełniający

roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze „podstawowym”

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Zwycięstwa 35
w Pieckach na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców gminy Piecki

Obiekt: Budynek wielofunkcyjny, istniejący - Piecki, ul. Zwycięstwa 35
działka Nr 104/3, (643/28, 643/27) obręb Piecki, gmina Piecki

Zamawiający: Gmina Piecki, 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
KOD CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
KOD CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie
KOD CPV 45324000-4 Tynki i okładziny ścienne wewnętrzne
KOD CPV 45432100-5 Podłogi i posadzki
KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i innych elementów
KOD CPV 45310000-3 Roboty elektryczne
KOD CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Opracował:

z up. WÓJTA
mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Piecki , 08.05.2013 roku.

			Dz. 2 NADBUDOWA TARASU			
			Dz. 2.2. Konstrukcja dachu , pokrycie			
13	42.1	KNR 0-15II 0526-01 STA.14.00.00.	Osadzenie okien w połaci dachowej – pozycja zastępcza wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłaz dachowy 2	m m		2,00 2,00
14	42.2	KNR 0-15II 0526-02 STA.14.00.00.	Osadzenie okien w połaci dachowej - pozycja zastępcza - wyłaz dachowy z czarnego poliuretanu z szybą pojedynczą 46*61 cm 1	szt szt		1,00 1,00
15	42.3	KNR 2-02 0408- 03 STA.14.00.00.	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,76	m3 m3		0,76 0,76
			Dz. 3 DOBUDOWA WEJŚCIA WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSÓB			
			Dz. 3.2 Fundamenty			
16	58.1	KNR-W 2-02 0259-01 STK4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie do 7 mm 0.01	t t		0,01 0,01
17	58.2	KNR-W 2-02 0259-01 STK4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie 8-14 mm 0,07	t t		0,07 0,07
			Dz. 3.3. Elementy konstrukcyjne nadziemia			
18	76.1	KNR-W 2-02 0259-01 STK4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie 8-14 mm 0.04	t t		0,04 0,04
			Dz. 3.5. Wykończenie wewnętrzne			
19	94.1	KNR-W 2-02 0608-03 STA.05.03.00.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr. 5cm 13,0+(2,34+5,25+2,34)*0,5	m2 m2		17,97 17,97
20	94.2	KNR-W 2-02 1116-07 STA.07.02.00.	Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową 13	m2 m2		13,00 13,00
21	94.3	KNR-W 2-02 1208-03 STA.13.00.00.	Pochwyty na wspornikach – pochwyty pojedyncze ze stali nierdzewnej – połysk – mocowane do ściany 1,85+4,2	m m		6,05 6,05
			Dz. 4 REMONT DACHU			
			Dz. 4.1. Remont pokrycia			
22	103.1	kalkulacja własna STA (str. 145)	Przebicie otworów o średnicy 110mm w stropodachu o średniej grubości 0,5m (układ warstw wg. projektu – rys Nr A.4) 11	szt. szt.		11,00 11,00
23	103.2	kalkulacja własna STA (str. 145)	Dostawa i montaż kominów wentylacyjnych z PVC z ociepleniem rury , z kominkiem i kratką wentylacyjną od spodu 11	szt. szt.		11,00 11,00
			Dz. 5 ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
			Dz. 5.2. Docieplenie ścian nadziemia i parteru			
24	131.1	kalkulacja własna STS-05.00	Demontaż, przedłużenie i powtórny montaż odpowietrzenia zbiornika olejowego 1	szt szt		1,00 1,00
25	131.2	kalkulacja własna STS-05.00	Demontaż i montaż czujnika termicznego 1	szt szt		1,00 1,00
26	131.3	kalkulacja własna STS-05.00	Demontaż , przedłużenie i powtórny montaż wlewu paliwa do pieca olejowego 1	szt szt		1,00 1,00

27	131.4	kalkulacja własna STE-02.00	Demontaż i montaż wyłącznika syreny alarmowej 1	szt szt		1,00
28	131.5	KNR-W 4-03 1114-01 STE-02.00	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm ² z rur instalacyjnych 25	m m		25,00
29	131.6	KNR-W 4-03 1107-07 STE-02.00	Demontaż rur płaszczowych lub karbowanych o śr.do 48 mm instalacji natynkowej 25	m m		25,00
30	131.7	KNR 4-03 0303-05 STE-02.00	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie 1	szt. szt.		1,00
			Dz. 6 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE			
			Dz. 6.1. Roboty murowe			
31	133.1	KNR 2-02 0116-01 STA.03.02.00.	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm 3,07*(3,1+0,9+0,15)	m ² m ²		12,74
			Dz. 6.2. Ścianki działowe			
32	135.1	KNR 2-02 0121-03 STA.03.02.00.	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 261,92-244,01	m ² m ²		17,91
			Dz. 6.4. Roboty tynkarskie			
33	149.1	KNR 2-02 2008-02 STA.08.02.00.	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu betonowym (17,9+12,7)*2 0,4*4*2,8*4+(0,2+0,4+0,2)*22	m ² m ² m ²		96,72
			Dz. 6.5. Podłoga, posadzki, okładziny			
34	169.1	KNR 2-02 1115-01 STA.07.02.00.	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt. 199,17-120,89	m ² m ²		78,28
			Dz. 6.6. Roboty malarskie i wykończeniowe			
35	175.1	KNR-W 2-02 1207-03 STA.13.00.00.	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - balustrada ze stali nierdzewnej -połysk - montowana w stopniach (pochwył + minimum trzy pręty poziome) (3.1+2+2.9+2.9-1.1)	m m		9,80
			Dz.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
36	191.1	KNR-W 2-01 0203-03 STA (str. 154)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 564*0.30	m ³ m ³		169,20
37	191.2	KNR 2-01 0701-0101 STA (str. 154)	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 50*0,2*0,4	m m		4,00
38	191.3	KNR 2-01 0704-0101 STA (str. 154)	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 50*0,2*0,4	m m		4,00
39	191.4	KNR 5-10 0303-02 STA (str. 154)	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - dzielonych 50	m m		50,00
40	191.5	KNR 2-31 1406-03 STA (str. 154)	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 1	szt. szt.		1,00

41	191.6	KNR 2-31 1206-01 STA (str. 154)	Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - pozycja zastępcza - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej 3,8*4,6+2,0*1,5	m2 m2	 20,48	20,48
			Dz. 8 REMONT PRZYŁĄCZY			
			Dz. 8.2. Przyłącze kanalizacyjne			
42	217.1	KNR 4-05II 0101-01 STS-06.00	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - pozycja zastępcza czyszczenie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego śr. 0,16m 32+8	m m	 40,00	40,00
43	217.2	KNR 4-05II 0119-01 STS-06.00	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych 2	szt. szt.	 2,00	2,00
44	217.3	KNR-W 2-18 0517-02 STS-06.00	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	 1,00	1,00
45	217.4	KNR 9-07 0101-01 STS-06.00	Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem mechanicznym o gr. warstwy 20 cm (14,66-0,5-0,31)*0,4	m2 m2	 5,54	5,54
46	217.5	KNR 9-07 0101-05 STS-06.00	Izolacje ciepłochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm (14.66-0.5-0.31)*0.4	m2 m2	 5,54	5,54
47	217.6	KNR 2-02 0616-02 STS-06.00	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy - analogia izolacja przeciwwilgociowa ocieplenia z keramzytu (14.66-0.5-0.31)*(0.4*2+0.3*2)	m2 m2	 19,39	19,39
			Dz. 11 INSTALACJE SANITARNE			
			Dz. 11.1. Instalacja kanalizacyjna			
48	287.1	kalkulacja własna STA (str. 145)	Przebicie otworów o średnicy 160mm w stropodachu o średniej grubości 0,5m (układ warstw wg. projektu - rys Nr A.4) 3	szt. szt.	 3,00	3,00
			Dz. 11.2. Montaż urządzeń kanalizacyjnych			
49	291.1	kalkulacja własna STS-04.00	Dostarczenie i montaż 2 kompletów poręczy dla osób niepełnosprawnych malowanych proszkowo (1 komplet: poręcz umywalkowa o wysięgu l=500mm - sztuk 2, poręcz WC uchylna-łukowa l=850mm - sztuk 1, poręcz WC stała łukowa l=850mm - sztuk 1,) 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
			Dz. 11.5. Instalacja centralnego ogrzewania			
50	328.1	kalkulacja własna STA (str. 145)	Demontaż naczynia zalewowego 1	szt. szt.	 1,00	1,00
51	328.2	KNR 4-01 0333-09 STA (str. 145)	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	 4,00	4,00
52	328.3	KNR 4-01 0333-10 STA (str. 145)	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,00	2,00

53	328.4	KNR 0-31 0208-01 STS-05.00	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm 12	kpl. kpl.		12,00 12,00
			Dz. 12 POZOSTAŁE ROBOTY REMONTOWE			
54	329	KNR 4-01 0354-07 STA (str. 145)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kotłowni 1	szt. szt.		1,00 1,00
55	330	KNR 4-01 0313-04 STA.04.00.00.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - (2*dwuteownik 120 L=130cm) 2,6	m m		2,60 2,60
56	331	KNR 4-01 0313-06 STA.04.00.00.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.		4,00 4,00
57	332	KNR 4-01 0313-02 STA.04.00.00.	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,38*0,95*0,6	m3 m3		0,22 0,22
58	333	KNR 2-02 1203-01 STA.11.00.00.	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi z rozbiórki 1,9	m2 m2		1,90 1,90
59	334	KNR 2-02 1215-05 STS-04.00	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 - kratka nawiewna do pieca 1	szt. szt.		1,00 1,00