

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
2		Nawierzchnia bezpieczna			
2	KNR-W 2-	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.2	01 0118-02	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR-W 2-	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.2	01 0118-06	Krotność = 4 25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki elastyczne betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	0,8	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
6	KNR 2-31	Elastyczne obrzeże SBR o wys. 250 mm dł. 1000 mm szer. 50 mm - jako element wykończenia elastycznych powierzchni	m		
d.2	0407-01	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-03	Krotność = 3 25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm-kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% min. 120 mm	m ²		
d.2	0114-05	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm warstwa wyrównawcza : kruszywa łamane frakcji 0,2-20mm, alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,00754 mm) min. 30mm	m ²		
d.2	0114-07	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR 2-31	Bezpieczna nawierzchnia wylewana 2 cm - syntetyczna poliuretanowa o HIC _{min} =150 cm w kolorze pomarańczowym	m ²		
d.2	0504-05	Krotność = 7,5 25	m ²	25,000	
	analogia			RAZEM	25,000
3		Wyposażenie w urządzenia			
11	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka typu bocianie gniazdo	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż - ogrodzenie	m		
d.3		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż - Akadinda	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zieleń			
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.4	0303-04	39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000