



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

**Wykonawcy,**

**podmioty zainteresowane**

RZK.271.2.1.2023

Piecki, 06 kwietnia 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. „**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**” nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP 00127575/01, nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00162413.

### **Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień i zmiany treści SWZ, prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.2022. poz. 1710 ze zm.).

### **Wyjaśnienie nr 1**

#### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji

#### **ODPOWIEDŹ nr 1**

*Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.*

### **Wyjaśnienie nr 2**

#### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

#### **ODPOWIEDŹ nr 2**

*Zamawiający potwierdza zgodność projektu budowlanego oraz wykonawczego z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci. W przypadku uzgodnień, których upłynął termin ważności Zamawiający podjął działania opisane w Rozdziale 26 ust. 1 i ust 2 SWZ*

### **Wyjaśnienie nr 3**

#### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami, na których ma być prowadzona inwestycja.

#### **ODPOWIEDŹ nr 3**

*Zamawiający dysponuje gruntami na których ma być prowadzona inwestycja.*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

## **Etap 1 -Budowa I na terenie Gminy Piecki -dz. Nr 643/45 (przed podziałem 643/23)**

### **Wyjaśnienie nr 4**

#### **Pytanie nr 4**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że podbudowy na projektowanym ciągu pieszym i projektowanej ścieżce rowerowej należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 4**

*Zamawiający potwierdza, że podbudowę na projektowanym ciągu pieszym i projektowanej ścieżce rowerowej należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3.*

### **Wyjaśnienie nr 5**

#### **Pytanie nr 5**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy na ścieżce rowerowej i ciągu pieszym z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 5**

*Zamawiający nie dopuści wykonania podbudowy na ścieżce rowerowej i ciągu pieszym z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30.*

### **Wyjaśnienie nr 6**

#### **Pytanie nr 6**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S 50/70.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 6**

*Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S 50/70.*

### **Wyjaśnienie nr 7**

#### **Pytanie nr 7**

*Zwracamy się o podanie wymaganego koloru warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S 50/70.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 7**

*Kolor warstwy ścieralnej – naturalny nawierzchni mineralno-bitumicznej (czarny, ciemnoszary itp.).*

### **Wyjaśnienie nr 8**

#### **Pytanie nr 8**

*Zgodnie z SST D.05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna” punkt 5.6 należy wykonać odcinek próbny o długości 100 m.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie nie*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

*należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 8**

*Przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego*

#### **Wyjaśnienie nr 9**

##### **Pytanie nr 9**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 9**

*Zamawiający potwierdza dopuszczenie zastosowania krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.*

#### **Wyjaśnienie nr 10**

##### **Pytanie nr 10**

*Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie SST na obrzeża betonowe*

#### **ODPOWIEDŹ nr 10**

*Zamawiający dołącza do materiałów przetargowych SST „D-08.03.01 Obrzeża betonowe”, który stanowi załącznik nr 21 do SWZ.*

#### **Wyjaśnienie nr 11**

##### **Pytanie nr 11**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że właścicielem materiału z rozbiórki krawężników 15x30 i kostki betonowej jest Zamawiający.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 11**

*Właścicielem materiałów z rozbiórki krawężników i kostki jest Zamawiający.*

#### **Wyjaśnienie nr 12**

##### **Pytanie nr 12**

*Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie miejsca składowania materiałów powstałych z rozbiórki (krawężniki i kostka betonowa).*

#### **ODPOWIEDŹ nr 12**

*Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania materiałów powstałych z rozbiórki (krawężniki i kostka betonowa). Zgodnie z zapisami Rozdziału 26 ust. 4 SWZ „Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiału powstałego w wyniku rozbiórki istniejących nawierzchni”.*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

### **Wyjaśnienie nr 13**

#### **Pytanie nr 13**

*Pozycja przedmiarowa 12 d. 1.2., Mechaniczne karczowanie pni (karp)"*

*Zwracamy się o potwierdzenie, że do w/w pozycji należy przyjąć koszt związany z ścięciem drzew i usunięciem karczwy.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 13**

*W pozycji 12 d. 1.2., Mechaniczne karczowanie pni (karp)" **nie należy przyjmować kosztów związanych ze ścięciem drzew.***

*Zgodnie z zapisami Rozdziału 26 ust. 3 SWZ*

*„Dokumentacja projektowa przewiduje wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zamawiający informuje, iż w ramach prac przygotowawczych dokonał wycinki drzew. Na Wykonawcy ciąży obowiązek usunięcia pozostałości - karp, ich utylizacja, uzupełnienia powstałych dołów, zwłaszcza z zachowaniem wymagań stawianych przez GDDKiA”.*

### **Wyjaśnienie nr 14**

#### **Pytanie nr 14**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że właścicielem materiału z wycinki drzew jest Zamawiający.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 14**

*Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew - patrz odpowiedź na pyt. 13.*

### **Wyjaśnienie nr 15**

#### **Pytanie nr 15**

*Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie miejsca składowania materiału z wycinki drzew.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 15**

*Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew - patrz odpowiedź na pyt. 13.*

### **Wyjaśnienie nr 16**

#### **Pytanie nr 16**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że ławę pod obrzeża i krawężniki należy wykonać z betonu C12/15.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 16**

*Zamawiający potwierdza, że ławę pod obrzeża i krawężniki należy wykonać z betonu C12/15.*

### **Wyjaśnienie nr 17**

#### **Pytanie nr 17**

*Pozycja przedmiarowa 37 d.1.5 „ Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej”.*

*Zgodnie z SWZ rozdział 4 „Opis przedmiotu zamówienia” i Projektem Umowy §1 Przedmiot umowy punkt 2 należy ustawić krawężniki najazdowe 20x22x100.*

*Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny ww pozycji należy przyjąć krawężnik najazdowy*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

20x22x100.

**ODPOWIEDŹ nr 17**

Do wyceny należy przyjąć krawężniki najazdowe 20x22x100 .

**Wyjaśnienie nr 18**

**Pytanie nr 18**

Zwracamy się o dołączenie SST na oznakowanie poziome.

**ODPOWIEDŹ nr 18**

Obowiązuje SST D-07.00.00. Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu zawarta w Zał. Nr 15 do SWZ SSTWiOR GDDKiA .

**Wyjaśnienie nr 19**

**Pytanie nr 19**

Zwracamy się o dołączenie SST na oznakowanie pionowe.

**ODPOWIEDŹ nr 19**

Obowiązuje SST D-07.00.00. Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu zawarta w Zał. Nr 15 do SWZ SSTWiOR GDDKiA .

**Wyjaśnienie nr 20**

**Pytanie nr 20**

Zwracamy się o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowlarstwowe.

**ODPOWIEDŹ nr 20**

Oznakowanie należy wykonać jako cienkowlarstwowe. Jeśli ma być bardziej trwałe, można zastosować chemoutwardzalne.

**Wyjaśnienie nr 21**

**Pytanie nr 21**

Zwracamy się o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 12 miesięcy.

**ODPOWIEDŹ nr 21**

Obowiązywać będzie okres gwarancji i rękojmi taki jak zadeklaruje Wykonawca składając ofertę (Rozdział 17 SWZ).

**Wyjaśnienie nr 22**

**Pytanie nr 22**

Pozycja przedmiarowa 27 d.1.4.3.1 „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w/w pozycja dotyczy tylko profilowania i zagęszczenia podłoża i nie należy przyjmować do wyceny kosztów związanych z



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

*odspojeniem i odwozem urobku z korytowaniem.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 22**

*Pozycja przedmiarowa „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV”. (prawidłowe oznaczenie 18 d.1.4.1) nie obejmuje kosztów związanych z odspojeniem i odwozem urobku z korytowaniem.*

#### **Wyjaśnienie nr 23**

##### **Pytanie nr 23**

*Pozycja przedmiarowa 43 d. 1.7., „Dostawa i montaż stojaków na rowery 11szt)- kpl-1”. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do w/w pozycji należy przyjąć dostawę i montaż 11 sztuk stojaków na rowery.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 23**

*W pozycji przedmiarowej (44 d.1.7) „Dostawa i montaż stojaków na rowery (11szt)- kpl-1”. Należy wycenić 1 komplet, na który składa się 11 szt. Stojaków rowerowych”*

#### **Wyjaśnienie nr 24**

##### **Pytanie nr 24**

*Pozycja przedmiarowa 49 d.1.8 „ Remont cząstkowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- przełożenie chodnika z kostki betonowej”. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do w/w pozycji należy przyjąć koszt przełożenia istniejącego chodnika bez zakupu nowych materiałów (kostka betonowa).*

#### **ODPOWIEDŹ nr 24**

*W w/w pozycji należy przyjąć koszt przełożenia istniejącego chodnika bez zakupu nowych materiałów (kostka betonowa). W pozycji należy jednak przyjąć ryzyko wymiany materiałów, które mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, w trakcie rozbiórek.*

**Etap 2 -BUDOWA na dz. Nr: 644/3, 643/29, 645/47, 864/1 104/3, 646/44 - DK 59**

#### **Wyjaśnienie nr 25**

##### **Pytanie nr 25**

*Zgodnie z SST D.04.03.01, „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” punkt 5.3 należy wykonać skropienie na odcinku próbnym.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem skropienia na odcinku próbnym.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 25**

*Przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem skropienia na odcinku próbnym.*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

### **Wyjaśnienie nr 26**

#### **Pytanie nr 26**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy na ścieżce rowerowej i ciągu pieszym z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 26**

*Zamawiający nie dopuści wykonania podbudowy na ścieżce rowerowej i ciągu pieszym z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30.*

### **Wyjaśnienie nr 27**

#### **Pytanie nr 27**

*Zgodnie z SST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” punkt 5.6 należy wykonać odcinek próbny o długości 100 m.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 27**

*Przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

### **Wyjaśnienie nr 28**

#### **Pytanie nr 28**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W z granulem.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 28**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W z granulem.*

### **Wyjaśnienie nr 29**

#### **Pytanie nr 29**

*Zgodnie z SST D. 05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca” punkt 5.6 należy wykonać odcinek próbny długości 100 m.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 29**

*Przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

### **Wyjaśnienie nr 30**

#### **Pytanie nr 30**

*Zgodnie z SST D.05.03.05b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna” punkt 5.6 należy wykonać odcinek próbny długości 100 m.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

### **ODPOWIEDŹ nr 30**

*Przy wycenie nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

### **Wyjaśnienie nr 31**

#### **Pytanie nr 31**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.*

### **ODPOWIEDŹ nr 31**

*Oznakowanie należy wykonać jako cienkowarstwowe. Jeśli ma być bardziej trwałe można zastosować chemoutwardzalne.*

### **Wyjaśnienie nr 32**

#### **Pytanie nr 32**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 12 miesięcy.*

### **ODPOWIEDŹ nr 32**

*Obowiązywać będzie okres gwarancji i rękojmi taki jak zadeklaruje Wykonawca składając ofertę (Rozdział 17 SWZ).*

### **Wyjaśnienie nr 33**

#### **Pytanie nr 33**

*Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie SST na obrzeża betonowe.*

### **ODPOWIEDŹ nr 33**

*Zamawiający dołącza do materiałów przetargowych SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe.*

### **Wyjaśnienie nr 34**

#### **Pytanie nr 34**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że ławę pod obrzeża i krawężniki należy wykonać z betonu C12/15.*

### **ODPOWIEDŹ nr 34**

*Zamawiający potwierdza, że ławę pod obrzeża i krawężniki należy wykonać z betonu C12/15.*

### **Wyjaśnienie nr 35**

#### **Pytanie nr 35**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.*

### **ODPOWIEDŹ nr 35**

*Zgodnie z SST D-08.01.01. Zamawiający potwierdza, dopuszczenie zastosowania krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.*





WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

### **Wyjaśnienie nr 36**

#### **Pytanie nr 36**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S 50/70.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 36**

*Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S 50/70.*

### **Wyjaśnienie nr 37**

#### **Pytanie nr 37**

*Zwracamy się o podanie wymaganego koloru warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S 50/70.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 37**

*Kolor warstwy ścieralnej – naturalny nawierzchni mineralno-bitumicznej (czarny, ciemnoszary itp.).*

### **Wyjaśnienie nr 38**

#### **Pytanie nr 38**

*Pozycja przedmiarowa 63 d.2.1., Mechaniczne karczowanie pni (karp)"*

*Zwracamy się o potwierdzenie, że do w/w pozycji należy przyjąć koszt związany z ścięciem drzew i usunięciem karczwy.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 38**

*W pozycji 63 d. 1.2., Mechaniczne karczowanie pni (karp)" **nie należy przyjmować kosztów związanych ze ścięciem drzew.***

*Zgodnie z zapisami Rozdziału 26 ust. 3 SWZ*

*„Dokumentacja projektowa przewiduje wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zamawiający informuje, iż w ramach prac przygotowawczych dokonał wycinki drzew. Na Wykonawcy ciąży obowiązek usunięcia pozostałości - karp, ich utylizacja, uzupełnienia powstałych dołów, zwłaszcza z zachowaniem wymagań stawianych przez GDDKiA”.*

### **Wyjaśnienie nr 39**

#### **Pytanie nr 39**

*W związku z obmiarowym rozliczeniem kontraktu, zwracamy się o podanie ilości zjazdów publicznych objętych opracowaniem.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 39**

*Zjazdy publiczne - 1 szt.*

### **Wyjaśnienie nr 40**

#### **Pytanie nr 40**

*W związku z obmiarowym rozliczeniem kontraktu, zwracamy się o podanie ilości zjazdów*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

*indywidualnych objętych opracowaniem.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 40**

*Zjazdy indywidualne - 6 szt.*

#### **Wyjaśnienie nr 41**

##### **Pytanie nr 41**

Zwracamy się o potwierdzenie, że właścicielem materiału z wycinki drzew jest Zamawiający.

#### **ODPOWIEDŹ nr 41**

*Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew - patrz odpowiedź na pyt. 38.*

#### **Wyjaśnienie nr 42**

##### **Pytanie nr 42**

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie miejsca składowania materiału z wycinki drzew.

#### **ODPOWIEDŹ nr 42**

*Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew - patrz odpowiedź na pyt. 38.*

#### **Wyjaśnienie nr 43**

##### **Pytanie nr 43**

Zwracamy się o potwierdzenie, że właścicielem materiału z rozbiórki krawężników i kostki betonowej jest Zamawiający.

#### **ODPOWIEDŹ nr 43**

*Właścicielem materiałów z rozbiórki krawężników i kostki położonej w obrębie pasa DK59 jest GDDKiA.*

#### **Wyjaśnienie nr 44**

##### **Pytanie nr 44**

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie miejsca składowania materiałów powstałych z rozbiórki (krawężniki i kostka betonowa).

#### **ODPOWIEDŹ nr 44**

*Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania materiałów powstałych z rozbiórki (krawężniki i kostka betonowa). Zamawiający uzgodnił z GDDKiA sposób postępowania z materiałem rozbiórkowym, który opisany został w Rozdziale 26 ust. 4 SWZ „Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiału powstałego w wyniku rozbiórki istniejących nawierzchni”*

#### **Wyjaśnienie nr 45**

##### **Pytanie nr 45**

*Pozycja przedmiarowa 76 d.2.3, pozycja 86 d.2.4, pozycja 94 d.2.5, pozycja 102 d.2.6, pozycja 110 d.2.7, pozycja 119 d.2.8, pozycja 204 d.2.18 „Profilowanie i zagęszczenie wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni”.*



WYJAŚNIENIA i zmiana treści SWZ:

**Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w/w pozycji dotyczy tylko profilowania i zagęszczenia podłoża i nie należy przyjmować do wyceny kosztów związanych z odspojeniem i odwozem urobku z korytowaniem.*

#### **ODPOWIEDŹ nr 45**

*Wyżej wymienione pozycje przedmiarowe opisane jako „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV” nie obejmuje kosztów związanych z odspojeniem i odwozem urobku z korytowaniem.*

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został zmieniony na dzień 14.04.2023 r. do godz. 10:30.**

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia pod poniższym linkiem :

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be70ea81-bcca-11ed-9236-36fed59ea7dd> oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.bip.piecki.com.pl](http://www.bip.piecki.com.pl) zakładka *Zamówienia publiczne.*

**Zamawiający załącza :**

- 1) Zaktualizowana treść SWZ z dnia 06.04.2023 r.
- 2) Zał. nr 21 do SWZ SST „D-08.03.01 Obrzeża betonowe”,
- 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.04.2023 r. nr 2023/BZP 00167597/01

**Z up. Wójta  
Hubert Sadownikow  
Sekretarz Gminy**