

Numer Działek: Obręb Piecki działki nr: 644/3; 767/1
Identyfikator działek: 281004_2.0018.644/3; 281004_2.0018.767/1

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA PIECKI
UL. ZWYCIĘSTWA 34
11-710 PIECKI

Nazwa i adres jednostki projektowej:

VIA-PROJEKT ŁUKASZ CHUĆ
UL. PANA TADEUSZA 12 LOK. 94, 10-461 OLSZTYN
TEL. 515 999 369,
EMAIL: VIAPROJEKT@VP.PL

Stadium projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWA ZJAZDU ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY DK 59
W MIEJSCOWOŚCI PIECKI

Nazwa opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT, ~~KOSZTORYS OFERTOWY,~~
~~KOSZTORYS INWESTORSKI~~

Branża: WIELOBRANŻOWA		Kat. Obiektu budowlanego: XXV, XXVI	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Łukasz Chuć	spec. drogowa WAM/0055/PBD/19	
Sprawdzający branży drogowej:	mgr inż. Marek Kotowski	spec. drogowa WAM/0051/POOD/12	
Nr archiwalny:	Data opracowania: 25.08.2022	Nr tomu:	Nr egzemplarza:

PRZEDMIAR ROBÓT

branża: **drogowa - układ drogowy**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót i obliczenie ich ilości)	(Opis		Jednostka	
			4	5	Nazwa	Ilość
1	2	3				
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne				
		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00		ryczałt		1,00
		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu		ryczałt		1,00
		-postawienie tablic informacyjnych		ryczałt		1,00
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
		- zakres objęty inwestycją	km			0,08
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm	m ³			45,00
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów kołujących z inwestycją				
		- rozbiórka nawierzchni kamiennej	m ²			114,00
		- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²			160,00
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów				
		- wykonanie wykopów	m ³			250,00
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
		- wykonanie nasypów	m ³			70,00
*		Ułożenie rur osłonowych				
		- ułożenie rur ochronnych na kablu nn	m			40,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 40 cm	m ²			114,00
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 25 cm	m ²			50,00
		- mieszanka niezwiązana C90/3 o gr. 20 cm	m ²			164,00
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm	m ²			300,00
	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym				
		- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm	m ²			50,00
		- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 18 cm	m ²			114,00
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
*		Warstwa ścieralna z kostki kamiennej				
		- nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm.	m ²			114,00
*		Warstwa wiążąca z betonu cementowego				
		- warstwa z betonu cementowego C20/25 gr 20 cm	m ²			114,00
*	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
		- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²			50,00
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
*		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
	D.06.01.01	- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m ³			20,00
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
64		- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi	m ²			72,69
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
65		- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	szt.			3,00
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
		- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb			17,00
		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej	mb			25,00
*	D.08.01.0	Krawężniki kamienne				
		- ustawienie krawężników kamiennych najazdowych 20x22x100 na ławie betonowej z oporem	mb			62,00
		- ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb			63,00
*	D.08.02.02	Chodniki z betonowej kostki brukowej				
		- ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²			150,00
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe				
		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem	mb			150,00
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
		- zakres objęty inwestycją	km			0,08