

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pomost rekreacyjny - jez. Mokre w msc. Zgon, gmina Piecki					
1		Roboty konstrukcyjne pomostu			
1	KNR 2-10 d.1 0101-02 z.o. 2.7. 9901-01	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat. III - do 25 pali na jednym placu budowy	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 2-14 d.1 0401-04	Podwójne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z wody. Kleszcze 8x16	m ³		
		0,563	m ³	0,563	
				RAZEM	0,563
3	KNR 4-01 d.1 0630-02	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli okrągłaków, krawędziaków, bali, płyt pilśniowych, paździerzowych, wiórowo-cementowych, pali	m ³		
		5,934	m ³	5,934	
				RAZEM	5,934
4	KNR 2-14 d.1 0404-02	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm ² montowane z wody	m ³		
		0,627	m ³	0,627	
				RAZEM	0,627
5	KNR 2-14 d.1 0405-02	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z wody	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
6	KNR 2-14 d.1 0406-01	Krawężniki(obrzeże pomostu z bali 8,0 x5,0 cm) o przekroju do 252 cm ²	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNR 2-02 d.1 1213-03 kalk. własna	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 2 m - szt.1 oraz pacholki cumownicze 2 szt.	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
8	d.1 kalk. własna	Dostarczenie koła ratunkowego z liną - zawieszonych na słupku drewnianym przymocowanym do pokładu pomostu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1 kalk. własna	Jenorazowy koszt dowozu kafara	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000