

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Cierpięty			
1	KNNR 9 1002-d. 01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
1		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
2	KNNR 5 1003-d. 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
1		26	kpl. przew.	26,000	
				RAZEM	26,000
3	KNNR 9 1005-d. 01	Oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku-zakup i montaż oprawy ze sterownikiem oprawy	kpl.		
1		26	kpl.	26,000	
				RAZEM	26,000
4	KNNR 9 1006-d. 01	Wymiana bezpiecznika, zacisku, tabliczki	szt.		
1		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNNR 5 1304-d. 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne i robocze(pierwszy pomiar)	szt.		
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	Kalkulacja d. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	Kalkulacja d. własna	Uruchomienie, integracja z systemem sterowania, programowanie	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Czaszkowo-Piecki ul. Przemysłowa			
8	KNNR 9 1002-d. 01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
2		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNNR 5 1003-d. 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
2		14	kpl. przew.	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR 9 1005-d. 01	Oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku- zakup i montaż opraw wraz ze sterownikiem lampy	kpl.		
2		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNNR 9 1006-d. 01	Wymiana bezpiecznika, zacisku, tabliczki	szt.		
2		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 5 1304-d. 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne i robocze(pierwszy pomiar)	szt.		
2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Kalkulacja d. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	Kalkulacja d. własna	Uruchomienie, integracja z systemem sterowania, programowanie	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Nowy Most, Chostka, Rosocha			
15	KNNR 9 1002-d. 01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
3		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
16	KNNR 5 1003-d. 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
3		11	kpl. przew.	11,000	
				RAZEM	11,000
17	KNNR 9 1005-d. 01	Oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku-zakup i montaż opraw wraz ze sterownikiem lampy	kpl.		
3		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNNR 9 1006-d. 01	Wymiana bezpiecznika, zacisku, tabliczki	szt.		
3		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNNR 5 1304-d. 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne i robocze(pierwszy pomiar)	szt.		
3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	Kalkulacja d. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Kalkulacja d. własna	Uruchomienie, integracja z systemem sterowania, programowanie	kpl.		
3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Machary			
22	KNNR 9 1002-d. 01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
4		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNNR 5 1003-d. 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
4		5	kpl. przew.	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNNR 9 1005-d. 01	Oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku- zakup oprawy ze sterownikiem oprawy	kpl.		
4		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNNR 9 1006-d. 01	Wymiana bezpiecznika, zacisku, tabliczki	szt.		
4		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNNR 5 1304-d. 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne i robocze(pierwszy pomiar)	szt.		
4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	Kalkulacja d. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	Kalkulacja d. własna	Uruchomienie, integracja z systemem sterowania, programowanie	kpl.		
4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000